

แบบสรุปค่าก่อสร้าง



งาน ทาง
 ก่อสร้างถนน ป้ายแม่แพทหลวง(จุดที่ 3) หมู่ที่ 3
 ก่อสร้าง ป้ายแม่แพทหลวง(จุดที่ 3) หมู่ที่ 3 ต.กองก้อย อ.สมเด็จ จ.แม่ฮ่องสอน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกองก้อย
 แบบ ป.ร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 1 หน้า
 คำนวณราคาากลาง เมื่อวันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562



หน้า 1/1



ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	84,368.85	1.3624	114,941.39	อ้างอิงจากราคาพาณิชย์
2	ประเภทงานอาคาร				จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3	ประเภทงานชลประทาน				เดือนมิถุนายน 2561
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				ราคามัถน 25.00
5	ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง	44,481.23		44,481.23	25.39 บาท
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				159,422.62	
ขอปรับเป็น				159,000.00	



จำนวนพื้นที่ 235.50 ตร.ม. เฉลี่ย 675.15 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคาากลางเห็นชอบให้ใช้ราคามัถนเป็นราคาากลาง

ลงชื่อ  ผู้ประมาณการ ลงชื่อ  วิศวกรผู้ตรวจและรับของ
 นายวินัย คำปิ่น
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ ลงชื่อ  เป็นของ
 นางสาวจันทร์พร นาทอง
 หัวหน้าสำนักปลัด นายสมปิติ ใจเจริญ

ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองก้อย
 นายศุภกิจ นันแดง

ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  สมปิติ
 นายช่างโยธาชำนานูงาน นายเฉลิม ขอนคำ
 นายกฤษฎา บุญเรือง
 นายช่างไฟฟ้า นายกองดีการบริหารส่วนตำบลกองก้อย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน บ้านแม่แพหลวง(จุดที่ 3) หมู่ที่ 3
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่แพหลวง(จุดที่ 3) หมู่ที่ 3 ต.กองก้อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกองก้อย
 คำนำณราคากลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกองก้อย

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว	78.50	เมตร						
1	งานเกลี่ยปรับคันทางเดิม	235.50	ตร.ม.			1.72	405.06	405.06	ข้างชิงจาก ราคาพาณิชย์
2	งานคอนกรีต	35.32	ลบ.ม.						จังหวัดแม่ฮ่องสอน
	- ทราयरองพื้น	11.78	ลบ.ม.	327.10	3,851.60	99.00	1,165.73	5,017.33	เดือนธันวาคม 2561
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	226.08	ถุง	120.00	27,129.60			27,129.60	ราคาน้ำมัน 25.00 -
	- ทราयरหยาบ	17.66	ลบ.ม.	327.10	5,776.58			5,776.58	25.99 บาท
	- หินเบอร์ 1-2	34.26	ลบ.ม.	385.37	13,202.77			13,202.77	
	- ค่าแรงผสมคอนกรีต	35.32	ลบ.ม.			436.00	15,399.52	15,399.52	
3	เหล็กเสริมตะแกรงเหล็กเส้นรูป (WIRE MESH) ขนาด 0 4 มม. @ 0.20 * 0.20 ม.	235.50	ตร.ม.	28.66	6,749.43	5.00	1,177.50	7,926.93	
4	งานไม้แบบ	35.32	ตร.ม.			133.00	4,697.56	4,697.56	
	- ไม้แบบ (คิด 20 %)	7.06	ลบ.พ.	400.00	2,824.00			2,824.00	
5	งานเหล็กรอยต่อ Expansion Joint (เหล็ก RB 0 15 มม.)	7.85	เมตร	44.00	345.40			345.40	
6	งานเหล็กรอยต่อ Contraction Joint (เหล็ก RB 0 15 มม.)	36.25	เมตร	44.00	1,595.00			1,595.00	
7	งานเหล็กรอยต่อ Expansion Joint (เหล็ก RB 0 15 มม.)	-	เมตร	44.00	-			-	
8	ยางแอสฟัลท์ผสมทราย	2.36	ลิตร	20.00	47.10			47.10	
9	ดินลูกรัง	4.71	ลบ.ม.					-	
	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ							84,366.85	

ลงชื่อ

ผู้ประมาณการ

ลงชื่อ

วิศวกรผู้ตรวจสอบและรับรอง