

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าฝาย จุดที่ 1 หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าฝาย จุดที่ 1 หมู่ที่ 7 ต.กองก้อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกองก้อย

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
2	ประเภทงานอาคาร	16,544.48	1.3624	22,540.20	อ้างอิงจาก
3	ประเภทงานชลประทาน				ราคาพาณิชย์
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				จังหวัดแม่ฮ่องสอน
5	ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง	8,256.84			เดือนธันวาคม 2561
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%			8,256.84	ราคาน้ำมัน 25.00 -
	เงินประกันผลงานหัก.....%				25.99 บาท
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				30,797.04	
ขอปรับเป็น				30,000.00	

จำนวนพื้นที่

46.50 ตร.ม. เฉลี่ย

645.16 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ


นายวินัย คำปັນ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ประมาณการ

ลงชื่อ



วิศวกรผู้ตรวจสอบและรับรอง

ลงชื่อ


นางสาวจันทรีตรา นาทอง
หัวหน้าสำนักปลัด

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ


นายสมบัติ ใจเจริญ

เห็นชอบ


ลงชื่อ


นายศุภกิจ นันแดง
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองก้อย

ลงชื่อ


นายคุณัญญา บุญเถิง
นายช่างไฟฟ้า

กรรมการ

ลงชื่อ


นายเฉลิม ขอนคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองก้อย

อนุมัติ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กรุงเทพมหานคร ทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าผาย จุดที่ 1 หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าผาย จุดที่ 1 หมู่ที่ 7 ต.กองก้อย อ.สมบัย จ.แม่ฮ่องสอน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกองก้อย

คำนวณราคากลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกองก้อย

เมื่อวันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. ทน 0.15 ม. ยาว	15.50	เมตร						
1	งานเกลี่ยปรับคันทางเดิม	46.50	ตร.ม.			1.72	79.98	79.98	ราคาพาณิชย์
2	งานคอนกรีต	6.97	ลบ.ม.						จังหวัดแม่ฮ่องสอน
	- ทรายรองพื้น	2.33	ลบ.ม.			99.00	230.18	990.68	เดือนธันวาคม 2561
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	44.64	ถุง					5,356.80	ราคาน้ำมัน 25.00 -
	- ทรายหยาบ	3.48	ลบ.ม.					1,138.30	25.99 บาท
	- หินเบอร์ 1-2	6.76	ลบ.ม.					2,605.10	
	- ค่าแรงผสมคอนกรีต	6.97	ลบ.ม.			436.00	3,038.92	3,038.92	
3	เหล็กเสริมตะแกรงเหล็กเส้นรูป (WIRE MESH)	46.50	ตร.ม.			5.00	232.50	1,565.19	
	ขนาด 0 4 มม. @ 0.20 * 0.20 ม.								
4	งานไม้แบบ	6.97	ตร.ม.			133.00	927.01	927.01	
	- ไม้แบบ (คิด 20%)	1.39	ลบ.พ.					556.00	
5	งานเหล็กกรวยต่อ Expansion Joint (เหล็ก RB 0 15 มม.)	1.55	เมตร					68.20	
6	งานเหล็กกรวยต่อ Contraction Joint (เหล็ก RB 0 15 มม.)	4.75	เมตร					209.00	
7	งานเหล็กกรวยต่อ Expansion Joint (เหล็ก RB 0 15 มม.)	-	เมตร					-	
8	ยางแอสฟัลท์ผสมทราย	0.47	ลิตร					9.30	
9	ดินลูกรัง	0.93	ลบ.ม.					-	
	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ							16,544.48	

ลงชื่อ



ผู้ประมาณการ

ลงชื่อ



วิศวกรผู้ตรวจสอบและรับรอง