

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่แพหลวง(จุดที่ 1) หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่แพหลวง(จุดที่ 1) หมู่ที่ 3 ต.กองก้อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกองก้อย

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	26,778.31	1.3624	36,482.76	อ้างอิงจากราคาพาณิชย์
2	ประเภทงานอาคาร				จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3	ประเภทงานชลประทาน				เดือนธันวาคม 2561
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				ราคาน้ำมัน 25.00 -
5	ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง	14,162.26		14,162.26	25.99 บาท
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				50,645.02	
ขอปรับเป็น				50,600.00	
จำนวนพื้นที่		75.00 ตร.ม. เฉลี่ย		674.66 บาท/ตร.ม.	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ


 นายวินัย คำปັນ
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา


ผู้ประมาณการ

ลงชื่อ



วิศวกรตรวจสอบและรับรอง

ลงชื่อ


 นางสาวจันทร์ทรา นาทอง
 หัวหน้าสำนักปลัด

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



เห็นชอบ

ลงชื่อ


 นายศุภกิจ นันแดง

กรรมการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองก้อย


นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



อนุมัติ

ลงชื่อ


 นายฤทธิญา บุญเถิง
 นายช่างไฟฟ้า

กรรมการ

นายเฉลิม ขอนคำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองก้อย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงานงาน ทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่แพหลวง(จุดที่ 1) หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่แพหลวง(จุดที่ 1) หมู่ที่ 3 ต.กองก้อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกองก้อย

คำนวณราคากลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกองก้อย

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว	25.00	เมตร						อ้างอิงจาก
1	งานเกลี่ยปรับคันทางเดิม	75.00	ตร.ม.			1.72	129.00	129.00	ราคาพาณิชย์
2	งานคอนกรีต	11.25	ลบ.ม.						จังหวัดแม่ฮ่องสอน
	- ทราयरองพื้น	3.75	ลบ.ม.	327.10	1,226.63	99.00	371.25	1,597.88	เดือนธันวาคม 2561
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	72.00	ถุง	120.00	8,640.00			8,640.00	ราคาน้ำมัน 25.00 -
	- ทราयरหยาบ	5.62	ลบ.ม.	327.10	1,838.30			1,838.30	25.99 บาท
	- หินเบอร์ 1-2	10.91	ลบ.ม.	385.37	4,204.38			4,204.38	
	- ค่าแรงผสมคอนกรีต	11.25	ลบ.ม.			436.00	4,905.00	4,905.00	
3	เหล็กเสริมตะแกรงเหล็กเส้นรูป (WIRE MESH) ขนาด 0 4 มม. @ 0.20 * 0.20 ม.	75.00	ตร.ม.	28.66	2,149.50	5.00	375.00	2,524.50	
4	งานไม้แบบ	11.25	ตร.ม.			133.00	1,496.25	1,496.25	
	- ไม้แบบ (คิด 20 %)	2.25	ลบ.พ.	400.00	900.00			900.00	
5	งานเหล็กรอยต่อ Expansion Joint (เหล็ก RB 0 15 มม.)	2.50	เมตร	44.00	110.00			110.00	
6	งานเหล็กรอยต่อ Contraction Joint (เหล็ก RB 0 15 มม.)	9.50	เมตร	44.00	418.00			418.00	
7	งานเหล็กรอยต่อ Expansion Joint (เหล็ก RB 0 15 มม.)	-	เมตร	44.00	-			-	
8	ยางแอสฟัลท์ผสมทราย	0.75	ลิตร	20.00	15.00			15.00	
9	ดินลูกรัง	1.50	ลบ.ม.					-	
	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ							26,778.31	

ลงชื่อ



ผู้ประมาณการ

ลงชื่อ



วิศวกรผู้ตรวจและรับรอง