

แบบสรุปค่าก่อสร้าง


โครงการ ก่อสร้างถนน คลอด บ้านหัวเมืองเมืองน้อย หมู่ที่ 4
 งบประมาณ ก่อสร้างถนน คลอด บ้านหัวเมืองเมืองน้อย หมู่ที่ 4 ต.กองก้อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกองก้อย
 แบบ ปร 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 ค่าประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท


| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | FACTOR F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|--------------------------------|--------------|----------|-------------|--------------------|
| 1 | ประเภทงานทาง | 123,234.40 | 1.3624 | 167,894.54 | อ้างอิงจาก |
| 2 | ประเภทงานอาคาร | | | | ราคาพาณิชย์ |
| 3 | ประเภทงานชลประทาน | | | | จังหวัดแม่ฮ่องสอน |
| 4 | ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม | | | | เดือนธันวาคม 2561 |
| 5 | ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง | 83,049.96 | | 83,049.96 | ราคาน้ำมัน 25.00 - |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย.....% | | | | 25.99 บาท |
| | เงินประกันผลงานหัก.....% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% | | | | |
| | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....% | | | | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 250,944.50 | |
| ขอปรับเป็น | | | | 250,000.00 | |


จำนวนพื้นที่ 343.50 ตร.ม. เฉลี่ย 727.80 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง


ลงชื่อ  นายรินนัย คำปัน
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา


ผู้ประมาณการ

ลงชื่อ  วิศวกรผู้ตรวจสอบโครงการ


ลงชื่อ  นางสาวจันทร์ตรา นาทอง
 หัวหน้าสำนักปลัด

ประธานกรรมการ


ลงชื่อ  นายสมบัติ ใจเจริญ
 เห็นชอบ


ลงชื่อ  นายศุภกิจ นันแดง
 กรรมการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกองก้อย

ลงชื่อ  นายชัยประภา บุญเจริญ
 นายช่างโยธาทำนาถงาน

กรรมการ

ลงชื่อ  นายเฉลิม ขอนคำ
 อนุมัติ

ลงชื่อ  นายช่างไฟฟ้า
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองก้อย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยเกียงน้อย หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยเกียงน้อย หมู่ที่ 4 ต.กอกก้อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกอกก้อย

คำนวณราคากลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกอกก้อย

เมื่อวันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|------------|-------------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - งานถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 ม. หน้า 0.15 ม. ฮาว | 114.50 | เมตร | | | | | | อ้างอิงจาก |
| 1 | งานเกลี่ยปรับคันทางเดิม | 343.50 | ตร.ม. | | | 1.72 | 590.82 | 590.82 | ราคาพาณิชย์ |
| 2 | งานคอนกรีต | 51.52 | ลบ.ม. | | | | | | จังหวัดแม่ฮ่องสอน |
| | - ทรายรองพื้น | 17.18 | ลบ.ม. | 327.10 | 5,617.94 | 99.00 | 1,700.33 | 7,318.27 | เดือนธันวาคม 2561 |
| | - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ | 329.76 | ถุง | 120.00 | 39,571.20 | | | 39,571.20 | ราคาน้ำมัน 25.00 |
| | - ทรายหยาบ | 25.76 | ลบ.ม. | 327.10 | 8,426.09 | | | 8,426.09 | 25.99 บาท |
| | - หินเบอร์ 1-2 | 49.97 | ลบ.ม. | 385.37 | 19,256.93 | | | 19,256.93 | |
| | - ค่าแรงผสมคอนกรีต | 51.52 | ลบ.ม. | | | 436.00 | 22,462.72 | 22,462.72 | |
| 3 | เหล็กเสริมตะแกรงเหล็กสี่เหลี่ยม (WIRE MESH) ขนาด 0 4 มม. @ 0.20 * 0.20 ม. | 343.50 | ตร.ม. | 28.66 | 9,844.71 | 5.00 | 1,717.50 | 11,562.21 | |
| 4 | งานไม้แบบ | 51.52 | ตร.ม. | | | 133.00 | 6,852.16 | 6,852.16 | |
| | - ไม้แบบ (คิด 20 %) | 10.30 | ลบ.ฟ. | 400.00 | 4,120.00 | | | 4,120.00 | |
| 5 | งานเหล็กรอยต่อ Expansion Joint (เหล็ก RB 0 15 มม.) | 11.45 | เมตร | 44.00 | 503.80 | | | 503.80 | |
| 6 | งานเหล็กรอยต่อ Contraction Joint (เหล็ก RB 0 15 มม.) | 54.25 | เมตร | 44.00 | 2,387.00 | | | 2,387.00 | |
| 7 | งานเหล็กรอยต่อ Expansion Joint (เหล็ก RB 0 15 มม.) | 114.50 | เมตร | - | - | | | - | |
| 8 | ยางแอสฟัลท์ผสมทราย | 9.16 | ลิตร | 20.00 | 183.20 | | | 183.20 | |
| 9 | ดินลูกรัง | 6.87 | ลบ.ม. | | | | | - | |
| | รวมค่าแรงและค่าวัสดุ | | | | | | | 123,234.40 | |

ลงชื่อ

ผู้ประมาณการ

ลงชื่อ

วิศวกรผู้ตรวจสอบและรับรอง