

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.บ้านแม่แพน้อย จุดที่ 1 หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่แพน้อย หมู่ที่ 5 ต.กอกก้อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกอกก้อย

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	178,696.69	1.3624	243,456.36	อ้างอิงจาก
2	ประเภทงานอาคาร				ราคาพาณิชย์
3	ประเภทงานชลประทาน				จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				เดือนธันวาคม 2561
5	ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง	97,433.75		97,433.75	ราคาน้ำมัน 25.00 -
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				25.99 บาท
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				340,890.11	
ขอปรับเป็น				340,000.00	

จำนวนพื้นที่

494.00 ตร.ม. เฉลี่ย

688.25 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ



นายวินัย คำปัน

ผู้ประมาณการ

ลงชื่อ

วิศวกรผู้ตรวจสอบและรับรอง

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ



นางสาวจันทร์ทรา นภาพอง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

เห็นชอบ

หัวหน้าสำนักปลัด



นายสมบัติ ใจเจริญ

กรรมการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกอกก้อย

ลงชื่อ




นายศุภกิจ นันแดง

ลงชื่อ

อนุมัติ

นายช่างโยธาชำนาญงาน




นายเฉลิม ขอนคำ

กรรมการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกอกก้อย

ลงชื่อ



นายกฤษฎา บุญเตียง

นายช่างไฟฟ้า

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงานงาน ทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.บ้านแม่แพน้อย จุดที่ 1 หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่แพน้อย หมู่ที่ 5 ต.กองก่อ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกองก่อ

คำนวณราคากลางโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกองก่อ

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว	123.50	เมตร						อ้างอิงจาก
1	งานเกลี่ยปรับคันทางเดิม	494.00	ตร.ม.			1.72	849.68	849.68	ราคาพาณิชย์
2	งานคอนกรีต	74.10	ลบ.ม.						จังหวัดแม่ฮ่องสอน
	- ทราयरองพื้น	24.70	ลบ.ม.	327.10	8,079.37	99.00	2,445.30	10,524.67	เดือนธันวาคม 2561
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	474.24	ถุง	120.00	56,908.80			56,908.80	ราคาน้ำมัน 25.00 -
	- ทราयरหยาบ	37.05	ลบ.ม.	327.10	12,119.05			12,119.05	25.99 บาท
	- หินเบอร์ 1-2	71.87	ลบ.ม.	385.37	27,696.54			27,696.54	
	- ค่าแรงผสมคอนกรีต	74.10	ลบ.ม.			436.00	32,307.60	32,307.60	
3	เหล็กเสริมตะแกรงเหล็กสี่เหลี่ยม (WIRE MESH) ขนาด 0 4 มม. @ 0.20 * 0.20 ม.	494.00	ตร.ม.	28.66	14,158.04	5.00	2,470.00	16,628.04	
4	งานไม้แบบ	55.57	ตร.ม.			133.00	7,390.81	7,390.81	
	- ไม้แบบ (คิด 20%)	11.11	ลบ.พ.	400.00	4,444.00			4,444.00	
5	งานเหล็กรอยต่อ Expansion Joint (เหล็ก RB 0 15 มม.)	16.47	เมตร	44.00	724.53			724.53	
6	งานเหล็กรอยต่อ Contraction Joint (เหล็ก RB 0 15 มม.)	78.33	เมตร	44.00	3,446.67			3,446.67	
	งานเหล็กรอยต่อ Expansion Joint (เหล็ก RB 0 15 มม.)	123.50	เมตร	44.00	5,434.00			5,434.00	
	ยางแอสฟัลท์ผสมทราย	11.12	ลิตร	20.00	222.30			222.30	
	ดินลูกรัง	7.41	ลบ.ม.						
	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ							178,696.69	

ลงชื่อ

ผู้ประมาณการ

ลงชื่อ

วิศวกรผู้ตรวจสอบและรับรอง